


ANEXO III													
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA													
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS				CNPJ: 91.566.851/0001-51									
OBRA:		SARJETAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO										Extensão:	350,0m
LOCAL:		ESTRADA ACESSO DA COMUNIDADE SÃO MARCOS											
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL		
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra			
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 9.257,89</b>		
1.1	CMP-04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2,00	UNID	1.007,40	1.241,82	993,46	248,36	1.986,92	496,72	2.483,64		
1.2	CMP-02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UNID	5.495,46	6.774,25	0,00	6.774,25	0,00	6.774,25	6.774,25		
<b>2.</b>		<b>REGULARIZAÇÃO</b>									<b>R\$ 14.335,30</b>		
2.1	CMP-03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	350,00	M3	20,92	25,79	20,63	5,16	7.220,50	1.806,00	9.026,50		
2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)	280,00	M3	6,48	7,99	6,39	1,60	1.789,20	448,00	2.237,20		
2.3	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE	280,00	M3	8,90	10,97	8,78	2,19	2.458,40	613,20	3.071,60		
<b>3</b>		<b>SARJETAS</b>									<b>R\$ 81.074,00</b>		
3.1	CMP-01	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 90 CM BASE X 30 CM ALTURA	350,00	M	187,91	231,64	185,31	46,33	64.858,50	16.215,50	81.074,00		
									<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.313,52</b>	<b>R\$ 26.353,67</b>	<b>R\$ 104.667,19</b>	

**OBS:**

\* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 02/2024 NAO DESONERADO;

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

\* Taxa de BDI : 23,27%

\*Taxa Material: 80%

\*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 15/04/2024

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

\_\_\_\_\_  
DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL