

ANEXO VI

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS	CNPJ: 91.566.851/0001-51
OBRA: SARJETAS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	

CMP-01		EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 90 CM BASE X 30 CM ALTURA (BASE 94293)	M			
FORTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	370	AREIA MEDIA	M3	0,0330	87,00	2,87
SINAPI	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4000	2,36	0,94
SINAPI	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6800	11,20	7,62
SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO	M3	0,2504	536,88	134,43
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	27,06	23,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8500	22,40	19,04

TOTAL SEM BDI **R\$** **187,91**

CMP-02		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID			
FORTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66	60,25	3976,50
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	126,58	1518,96

TOTAL SEM BDI **R\$** **5.495,46**

CMP-03		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (BASE 90099)	M3			
FORTE	COD	DESCRIÇÃO	UNID	COEF	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.	CHP	0,0588	151,74	8,92
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.	CHI	0,0710	68,88	4,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1298	22,40	2,91
SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,	CHP	0,0130	189,25	2,46
SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG,	CHI	0,0270	64,57	1,74

TOTAL SEM BDI **R\$** **20,92**

OS VALORES DO SINAPI SÃO BASEADOS NA TABELA 02/2024 NÃO DESONERADO

SÃO JORGE, 15/04/2024

**AUGUSTO BEN
CREA RS 236427
ENG. CIVIL**