

ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE - RS						CNPJ: 91.566.851/0001-51					
OBRA:						MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO					
LOCAL:						AVENIDA DALTRO FILHO					
						 ÁREA: 418,00 m²					
Item	Fonte	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1		MUROS									125.400,00
1.1	CONTRATAÇÃO SIMILAR	Mão de obra para construção de muro localizado na Av. Daltro Filho, de pedras irregulares de basalto com aprox.entre 0,50 a 1,00 metro de altura assentados com auxílio de máquina e rejuntados e assentadas com argamassa de concreto traço 1:3, conforme dimensões e especificações dos projetos em anexo.	418,00	M2	243,37	300,00	0,00	300,00	0,00	125.400,00	125.400,00
								TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 125.400,00	R\$ 125.400,00

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Contratação Similar: Dispensa de licitação 30/2024

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : % 23,27% *Taxa Material: 0% *Taxa M. Obra: 100%

SÃO JORGE, 03/09/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUGUSTO BEN - CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL