



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105638-59	Nº TransfereGOV 47661/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-ES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE-RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE									686.631,66	
1.			VIAS URBANAS					-	686.631,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	27.232,51	
1.1.1.	Composição	1	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.122,43	BDI 1	4.946,92	4.946,92	RA
1.1.2.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	47,55	BDI 1	57,06	1.141,20	RA
1.1.3.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	462,77	BDI 1	555,32	3.598,47	RA
1.1.4.	Composição	8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	14.621,60	BDI 1	17.545,92	17.545,92	RA
1.2.			SUB-BASE					-	151.962,32	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	3.944,00	3,01	BDI 1	3,61	14.237,84	RA
1.2.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm	M3	591,60	140,00	BDI 1	168,00	99.388,80	RA
1.2.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT= 27KM	M3XKM	15.973,20	2,00	BDI 1	2,40	38.335,68	RA
1.3.			BASE					-	144.823,68	
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	M3	591,60	150,00	BDI 1	180,00	106.488,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT= 27KM	M3XKM	15.973,20	2,00	BDI 1	2,40	38.335,68	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ					-	338.737,26	
1.4.1.	Composição	3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (sem CM-30)	M2	3.800,00	1,29	BDI 1	1,55	5.890,00	RA
1.4.2.	Cotação	ANP	CM-30	KG	4.560,00	5,57	BDI 2	6,41	29.229,60	RA
1.4.3.	Composição	4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C (sem RR-2C)	M2	3.860,00	1,10	BDI 1	1,32	5.095,20	RA
1.4.4.	Cotação	ANP	RR-2C	KG	1.737,00	3,46	BDI 2	3,98	6.913,26	RA
1.4.5.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	M3	156,50	619,87	BDI 1	743,84	116.410,96	RA
1.4.6.	Cotação	ANP	CAP 50/70	TON	25,28	4.550,00	BDI 2	5.232,96	132.289,23	RA
1.4.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT=27KM	M3XKM	4.225,50	2,00	BDI 1	2,40	10.141,20	RA
1.4.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	481,00	50,84	BDI 1	61,01	29.345,81	RA
1.4.9.	Composição	6	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO BASE 94273	UN	200,00	14,26	BDI 1	17,11	3.422,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	18.928,97	
1.5.1.	SICRO	5213464	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	6,00	287,34	BDI 1	344,81	2.068,86	RA
1.5.2.	SINAPI-I	21148	TUBO DE AÇO CARBONO SEM COSTURA 2"X1.50MM	M	18,00	94,75	BDI 1	113,70	2.046,60	RA
1.5.3.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE BASES FCK=25MPA	M3	0,12	731,06	BDI 1	877,27	105,27	RA
1.5.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 12 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA	M	295,00	6,85	BDI 1	8,22	2.424,90	RA
1.5.5.	Composição	7	PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA BRANCA E AMARELA	M	1.084,00	5,89	BDI 1	7,07	7.663,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105638-59	Nº TransfereGOV 47661/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SÃO JORGE-ES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE-RS	BDI 1 20,00%	BDI 2 15,01%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ RUA DO PARQUE									686.631,66	
1.5.6.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 40 CM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	62,80	29,93	BDI 1	35,92	2.255,78	RA
1.5.7.	SICRO	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	UN	22,00	89,53	BDI 1	107,44	2.363,68	RA
1.6.			DESMOBILIZAÇÃO					-	4.946,92	
1.6.1.	Composição	1	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	4.122,43	BDI 1	4.946,92	4.946,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE-RS
Local
segunda-feira, 2 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: AUGUSTO BEN
CREA/CAU: CREA-RS 236427
ART/RRT: 14271927