

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID		8.015,95	8.634,75
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	135,68	146,28
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45	117,83	126,87
COMPOSIÇÃO	03	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UNID		682,45	682,45
SINAPI-i	34498	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UN	5	123,29	123,29
SINAPI-i	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	20	3,30	3,30
COMPOSIÇÃO	04	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PÓ DE PEDRA), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESURA DE *15 CM*. BASE CÓD: 96624	M3		170,67	174,28
SINAPI-i	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,19	93,28	93,28
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,579	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,634	23,48	24,83
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,86	10,86
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,86	0,86
COMPOSIÇÃO	05	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PEAD PARA REDE DE ÁGUA, DN 50mm, PN16 - PE MÍN 80, ESP MIN= 4,6MM - SDR 11 rolo 100m (INCLUI FORNECIMENTO). BASE CÓD: 103374	M		25,00	25,08
COTAÇÃO	03	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE MIN-80, DN=50MM PN 16, ESP MIN=4,6MM PARA REDE DE ÁGUA	M	1,025	23,13	23,13
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	18,61	19,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	23,48	24,83
COMPOSIÇÃO	06	LIGAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO, CONTENDO TUBULAÇÃO JOELHO E ADAPTADOR-DN50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		84,64	84,64
SINAPI-i	71	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1	37,25	37,25
COTAÇÃO	02	ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD DN 50MM FEMEA	UNID	1	47,39	47,39

SÃO JORGE, 21/07/2026

Data

 Responsável Técnico: AUGUSTO BEN
 CREA/CAU: 236427 RS