


**ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS		CNPJ: 91.566.851/0001-51					Área de base: 7.100,0m²		Área TSD: 6.500,0m² +		
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE					Extensão base: 1.000,00		Extensão: 1.000,00		
LOCAL:		TRECHO 02 - ESTRADA SAÍDA PARA DAVID CANABARRO					Largura média base: 7,10m		Largura média: 6,50m		
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 750,00
1.1	99064	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO	1.000,00	M	0,62	0,75	0,60	0,15	600,00	150,00	750,00
2.		PAVIMENTAÇÃO EM TSD									R\$ 702.992,50
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	7.100,00	M2	2,48	3,01	2,41	0,60	17.111,00	4.260,00	21.371,00
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO ESP=15cm- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	1.065,00	M3	104,50	126,97	101,57	25,40	108.172,05	27.051,00	135.223,05
2.3	95875	TRANSPORTE DE MACADAME, DMT= 30,00km	31.950,00	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	55.912,50	14.058,00	69.970,50
2.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, ESP= 15cm	1.012,50	M3	120,00	145,80	116,64	29,16	118.098,00	29.524,50	147.622,50
2.5	95875	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHAO BASCULANTE DMT=30,00km	30.375,00	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	53.156,25	13.365,00	66.521,25
2.6	CMP-02	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	6.750,00	M2	9,11	11,07	8,85	2,22	59.737,50	14.985,00	74.722,50
2.7	CMP-03	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE.	6.500,00	M2	21,69	26,35	21,08	5,27	137.020,00	34.255,00	171.275,00
2.8	95875	TRANSPORTE DA BRITA TSD E CAPA SELANTE, DMT= 30,00km	4.875,00	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	8.531,25	2.145,00	10.676,25
2.9	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	24,05	M2	2,56	3,11	2,49	0,62	59,88	14,91	74,79
2.10	CMP-05	LOMBADA EM REVESTIMENTO CBUQ, ALTURA 8CM	3,51	M3	1.243,96	1.511,41	1.209,13	302,28	4.244,05	1.061,00	5.305,05
2.11	95875	TRANSPORTE DE CBUQ, DMT= 30,00km	105,30	M3 x KM	1,80	2,19	1,75	0,44	184,28	46,33	230,61
3.		SINALIZAÇÃO									R\$ 15.520,57
3.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.000,00	M	3,20	3,89	3,11	0,78	9.330,00	2.340,00	11.670,00
3.2	I-34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	1,45	M2	635,25	771,83	617,46	154,37	895,32	223,84	1.119,16
3.3	21013-1	SUPORTE EM TUBO ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 1,50 MM	33,00	M	68,12	82,77	66,21	16,56	2.184,93	546,48	2.731,41
							TOTAL R\$	R\$ 575.237,01	R\$ 144.026,06	R\$ 719.263,07	

OBS:

- * Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.
- * Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 03/2023 NÃO DESONERADO;
- * Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.
- * Taxa de BDI : 21,50% *Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 01/06/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL