


ANEXO III												
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA												
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE/RS						CNPJ: 91.566.851/0001-51						ÁREA TOTAL: 732,16 m ²
OBRA: COBERTURA EM MADEIRA 16X40m												
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL AMELIA NUNES DA SILVA												
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										7.608,32
1.1	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA C MÁXIMA 30 T	32,00	H	197,57	237,76	190,20	47,56	6.086,40	1.521,92		7.608,32
2		FUNDAÇÕES										5.065,40
2.1	94963	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5	10,00	M3	420,92	506,54	405,23	101,31	4.052,30	1.013,10		5.065,40
2.2		PEDRA DE MÃO			A CARGO DO MUNICÍPIO							
3		ESTRUTURA DE MADEIRA										122.121,06
3.1	COTAÇÃO	Caibro Eucalipto tratado de 5,5 metros, Bitola 7x5cm	192,00	UN	31,90	38,39	38,39	0,00	7.370,88	0,00		7.370,88
3.2	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 2,0 metros, Bitola 10 a 12cm	46,00	UN	19,43	23,38	23,38	0,00	1.075,48	0,00		1.075,48
3.3	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 2,5 metros, Bitola 10 a 12cm	69,00	UN	26,33	31,69	31,69	0,00	2.186,61	0,00		2.186,61
3.4	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 3,0 metros, Bitola 10 a 12cm	46,00	UN	42,50	51,14	51,14	0,00	2.352,44	0,00		2.352,44
3.5	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 9,0 metros, Bitola 10 a 12cm	46,00	UN	130,58	157,14	157,14	0,00	7.228,44	0,00		7.228,44
3.6	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 1,0 metros, Bitola 10 a 12cm	46,00	UN	10,00	12,03	12,03	0,00	553,38	0,00		553,38
3.7	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 9,5 metros, Bitola 10 a 12cm	46,00	UN	138,00	166,07	166,07	0,00	7.639,22	0,00		7.639,22
3.8	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 5,0 metros, Bitola 25 a 30cm	16,00	UN	344,04	414,02	414,02	0,00	6.624,32	0,00		6.624,32
3.9	COTAÇÃO	Eucalipto roliço tratado de 7,5 metros, Bitola 25 a 30cm	18,00	UN	516,12	621,10	621,10	0,00	11.179,80	0,00		11.179,80
3.10	COTAÇÃO	Guia de Eucalipto tratado de 5,5 metros, Bitola 15 x 2,5cm	46,00	UN	44,00	52,95	52,95	0,00	2.435,70	0,00		2.435,70
3.11	COTAÇÃO	Mão-de-obra para construção da estrutura de madeira e telhado	1,00	UN	61.056,00	73.474,79	0,00	73.474,79	0,00	73.474,79		73.474,79
4		TELHADO										58.951,49
4.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TP 40 E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS	732,16	M2	62,12	74,76	59,80	14,96	43.783,17	10.953,11		54.736,28
4.2	94223	CUMEEIRA METALICA	41,00	M	85,43	102,81	82,25	20,56	3.372,25	842,96		4.215,21
5		ACESSÓRIOS FIXAÇÃO										6.022,60
5.1	033 INS	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO (40 BARRAS)	189,60	KG	9,56	11,50	9,20	2,30	1.744,32	436,08		2.180,40
5.2	21142 INS	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, "U", P/ MADEIRAMENTO	100,00	UN	25,00	30,09	24,07	6,02	2.407,00	602,00		3.009,00
5.3	5062 INS	PREGO DE ACO COM CABECA 19 X 39	40,00	KG	17,31	20,83	16,66	4,17	666,40	166,80		833,20
									TOTAL	R\$ 110.758,11	R\$ 89.010,76	R\$ 199.768,87

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 07/2023 NÃO DESONERADO

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : % 20,34% *Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE/RS, 12/09/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

PATRICIA T. RODRIGUES
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO