


ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS			CNPJ: 91.566.851/0001-51					Área de base média: 8.750,0m²		Área TSD: 8.125,0m²	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE					Extensão base: 1.250,0m			Extensão: 1.250,0m			
LOCAL: TRECHO 01 - ESTRADA ACESSO COMUNIDADE SÃO MARCOS					Largura média base: 7,00m			Largura média: 6,50m			
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
											R\$
<b>1.</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>4.411,89</b>
1.1	CMP-01	MOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	2.154,49	2.585,39	2.068,31	517,08	2.068,31	517,08	2.585,39
1.2	4813-I	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2,4m x 1,2m	2,88	M2	250,00	300,00	240,00	60,00	691,20	172,80	864,00
1.3	99064	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PAVIMENTAÇÃO	1.250,00	M	0,64	0,77	0,61	0,16	762,50	200,00	962,50
<b>2.</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM TSD</b>									<b>822.819,54</b>
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	8.750,00	M2	2,52	3,02	2,42	0,60	21.175,00	5.250,00	26.425,00
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO ESP=15cm- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	1.312,50	M3	104,50	125,40	100,32	25,08	131.670,00	32.917,50	164.587,50
2.3	95875	TRANSPORTE DE MACADAME, DMT= 27,00km	35.437,50	M3 x KM	1,80	2,16	1,73	0,43	61.306,88	15.238,12	76.545,00
2.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, ESP= 15cm	1.265,63	M3	120,00	144,00	115,20	28,80	145.800,58	36.450,14	182.250,72
2.5	95875	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHAO BASCULANTE DMT=27,00km	34.172,01	M3 x KM	1,80	2,16	1,73	0,43	59.117,58	14.693,96	73.811,54
2.6	CMP-02	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM 30	8.400,00	M2	7,89	9,47	7,57	1,90	63.588,00	15.960,00	79.548,00
2.7	CMP-03	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2 C, COM CAPA SELANTE.	8.125,00	M2	20,77	24,92	19,94	4,98	162.012,50	40.462,50	202.475,00
2.8	95875	TRANSPORTE DA BRITA TSD E CAPA SELANTE, DMT= 27,00km	5.484,38	M3 x KM	1,80	2,16	1,73	0,43	9.487,98	2.358,28	11.846,26
2.9	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO RR2C	24,05	M2	2,51	3,01	2,41	0,60	57,96	14,43	72,39
2.10	CMP-05	LOMBADA EM REVESTIMENTO CBUQ, ALTURA 8CM	3,51	M3	1.194,37	1.433,24	1.146,60	286,64	4.024,57	1.006,11	5.030,68
2.11	95875	TRANSPORTE DE CBUQ, DMT= 30,00km	105,30	M3 x KM	1,80	2,16	1,73	0,43	182,17	45,28	227,45
<b>3.</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>									<b>13.466,53</b>
3.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3.850,00	M	2,50	3,00	2,40	0,60	9.240,00	2.310,00	11.550,00
3.2	I-34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	0,95	M2	577,50	693,00	554,40	138,60	526,68	131,67	658,35
3.3	21013-I	SUPORTE EM TUBO AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 1,50 MM	15,40	M	68,08	81,70	65,36	16,34	1.006,54	251,64	1.258,18
<b>4.</b>		<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>									<b>2.585,39</b>
4.1	CMP-01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UNID	2.154,49	2.585,39	2.068,31	517,08	2.068,31	517,08	2.585,39
								<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 674.786,76</b>	<b>R\$ 168.496,59</b>	<b>R\$ 843.283,35</b>

**OBS:**

\* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

\* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 07/2023 NÃO DESONERADO;

\* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

\* Taxa de BDI : 20,00%      \*Taxa Material: 80%      \*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 29/08/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
NOME: AUGUSTO BEN  
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO  
PREFEITO MUNICIPAL