


**ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS		CNPJ: 91.566.851/0001-41				Área de base: 3.850,0m ²		Área de Cbuq: 3.575,0m ²			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL EM CBUQ						Extensão de base: 550,0m		Extensão de Cbuq: 550,0m			
LOCAL: TRECHO 03 - ESTRADA ACESSO COMUNIDADE SÃO MARCOS						Largura média de base: 7,00m		Largura média de Cbuq : 6,50m			
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 6.106,23
1.1	CMP-01	MOBILIZAÇÃO	1,00	unid	2.826,59	3.391,91	2.713,53	678,38	2.713,53	678,38	3.391,91
1.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/ LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	56,00	h	40,39	48,47	0,00	48,47	0,00	2.714,32	2.714,32
2.		SUB-BASE									R\$ 127.485,06
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	3.850,00	m ²	2,54	3,05	2,44	0,61	9.394,00	2.348,50	11.742,50
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm	577,50	m ³	118,42	142,10	113,68	28,42	65.650,20	16.412,55	82.062,75
2.3	93589	TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³ DMT= 27KM	15.592,50	m ³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	26.975,03	6.704,78	33.679,81
3.		BASE									R\$ 119.322,68
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	556,88	m ³	129,96	155,95	124,76	31,19	69.476,35	17.369,09	86.845,44
3.2	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³ DMT= 27KM	15.035,76	m ³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	26.011,86	6.465,38	32.477,24
4.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ									R\$ 270.791,85
4.1	CMP-03	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	3.712,50	m ²	7,67	9,20	7,36	1,84	27.324,00	6.831,00	34.155,00
4.2	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	3.712,50	m ²	2,53	3,04	2,43	0,61	9.021,38	2.264,63	11.286,01
4.3	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	143,00	m ³	1.264,63	1.517,56	1.214,04	303,52	173.607,72	43.403,36	217.011,08
4.4	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³	3.861,00	m ³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	6.679,53	1.660,23	8.339,76
5.		SINALIZAÇÃO									R\$ 7.326,00
5.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	1.650,00	m	3,70	4,44	3,55	0,89	5.857,50	1.468,50	7.326,00
6.		DESMOBILIZAÇÃO									R\$ 3.391,91
6.1	CMP-01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	unid	2.826,59	3.391,91	2.713,53	678,38	2.713,53	678,38	3.391,91
								TOTAL	R\$ 425.424,63	R\$ 108.999,10	R\$ 534.423,73

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 09/2023 NAO DESONERADO;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 20%

*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 30/11/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL