


**ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS		CNPJ: 91.566.851/0001-51				Área de base: 230,7m²		Área de Cbuq: 374,90m²			
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ				Extensão de base:		Extensão de Cbuq:			
LOCAL:		AVENIDA DALTRO FILHO, 901				Largura média de base:		Largura média de Cbuq :			
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1		BASE									R\$ 2.519,40
1.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 5cm	12,00	m³	129,96	155,95	124,76	31,19	1.497,12	374,28	1.871,40
1.2	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 25KM	300,00	m³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	519,00	129,00	648,00
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E REPAROS									R\$ 28.162,18
2.1	CMP-03	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	374,90	m²	7,67	9,20	7,36	1,84	2.759,26	689,82	3.449,08
2.2	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	374,90	m²	2,53	3,04	2,43	0,61	911,01	228,69	1.139,70
2.3	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	15,00	m³	1.264,63	1.517,56	1.214,04	303,52	18.210,60	4.552,80	22.763,40
2.4	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³	375,00	m³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	648,75	161,25	810,00
3		SINALIZAÇÃO									R\$ 333,00
3.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	75,00	m	3,70	4,44	3,55	0,89	266,25	66,75	333,00
								TOTAL	R\$ 24.811,99	R\$ 6.202,59	R\$ 31.014,58

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 09/2023 NAO DESONERADO;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 20% *Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 12/12/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL