

ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS			CNPJ: 91.566.851/0001-51					Área de base: 1.500,00m²		Área de Cbuq: 1.500,00m²	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL EM CBUQ						Extensão de base: 100,0m		Extensão de Cbuq: 100,0m	
LOCAL:		AV. DALTRO FILHO						Largura média de base: 15,00m		Largura média de Cbuq: 15,00m	
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 6.063,22
1.1	CMP-01	MOBILIZAÇÃO	1,00	unid	3.840,93	4.609,12	3.687,29	921,83	3.687,29	921,83	4.609,12
1.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/ LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	30,00	h	40,39	48,47	0,00	48,47	0,00	1.454,10	1.454,10
2.		SUB-BASE									R\$ 51.753,75
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	1.500,00	m²	2,68	3,22	2,57	0,65	3.855,00	975,00	4.830,00
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm	225,00	m³	119,79	143,75	115,00	28,75	25.875,00	6.468,75	32.343,75
2.3	93589	TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 27KM	6.075,00	m³ x km	2,00	2,40	1,92	0,48	11.664,00	2.916,00	14.580,00
3.		BASE									R\$ 50.006,25
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	225,00	m³	131,21	157,45	125,96	31,49	28.341,00	7.085,25	35.426,25
3.2	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 27KM	6.075,00	m³ x km	2,00	2,40	1,92	0,48	11.664,00	2.916,00	14.580,00
4.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ									R\$ 125.718,75
4.1	CMP-03	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	1.500,00	m²	7,66	9,19	7,35	1,84	11.025,00	2.760,00	13.785,00
4.2	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	1.500,00	m²	2,53	3,04	2,43	0,61	3.645,00	915,00	4.560,00
4.3	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	60,00	m³	1.277,72	1.533,26	1.226,61	306,65	73.596,60	18.399,00	91.995,60
4.4	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³	1.620,00	m³ x km	2,00	2,40	1,92	0,48	3.110,40	777,60	3.888,00
4.5	94273	ASSENTAMENTO MEIO-FIO EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	135,00	m	55,74	66,89	53,51	13,38	7.223,85	1.806,30	9.030,15
4.6	88309+88316 base 94273	REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO	100,00	m	20,50	24,60	0,00	24,60	0,00	2.460,00	2.460,00
5.		SINALIZAÇÃO E DRENAGEM									R\$ 12.852,00
5.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	300,00	m	5,70	6,84	5,47	1,37	1.641,00	411,00	2.052,00
5.2	97947	CAIXA COM GRELHA SIMPLES 5/8" RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES : 0,80X0,80m	6,00	unid	1.500,00	1.800,00	1.440,00	360,00	8.640,00	2.160,00	10.800,00
6.		DESMOBILIZAÇÃO									R\$ 4.609,12
6.1	CMP-01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	unid	3.840,93	4.609,12	3.687,29	921,83	3.687,29	921,83	4.609,12
								TOTAL	R\$ 197.655,43	R\$ 53.347,66	R\$ 251.003,09

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 11/2023 NAO DESONERADO;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 20,0%

*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 16/01/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL