

ANEXO III												
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA												
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE - RS				CNPJ: 91.566.851/0001-51				 ÁREA: 108,50 m²				
OBRA: COBERTURA ESTACIONAMENTO												
LOCAL: UNIDADE B. DE SAÚDE, RUA DO PARQUE												
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	TOTAL C/ BDI		TOTAL	
					SEM BDI	COM BDI	Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra		
1		COBERTURA									32.320,10	
1.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	7,92	M2	116,29	143,35	114,68	28,67	908,27	227,07	1.135,34	
1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM	20,60	KG	14,31	17,64	14,11	3,53	290,67	72,72	363,39	
1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	74,04	KG	11,43	14,09	11,27	2,82	834,43	208,79	1.043,22	
1.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1,00	M3	922,23	1136,83	909,47	227,36	909,47	227,36	1.136,83	
1.5	100766	PILAR METÁLICO U75X40X2.25 E U68X30X2.25, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	110,00	KG	20,19	24,89	19,91	4,98	2.190,10	547,80	2.737,90	
1.6	92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO U75X40X2.25 E U68X30X2.25, VÃO DE 9 M, INCLUSO IÇAMENTO.	2,00	UNID	2270,00	2798,23	2238,58	559,65	4.477,16	1.119,30	5.596,46	
1.7	92580 ALTERADO PERFIL	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS C75x40x15x2,25mm PARA TELHADO METÁLICO	108,50	M2	56,00	69,03	55,22	13,81	5.991,37	1.498,39	7.489,76	
1.8	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	108,50	M2	59,01	72,74	58,19	14,55	6.313,62	1.578,68	7.892,30	
1.9	94228 ALTERADO PERFIL	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM	12,00	M	85,00	104,78	83,82	20,96	1.005,84	251,52	1.257,36	
1.10	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	24,00	M	57,64	71,05	56,84	14,21	1.364,16	341,04	1.705,20	
1.11	100741	PINTURA COM TINTA ESMALTE DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	50,00	M2	25,46	31,38	25,11	6,27	1.255,50	313,50	1.569,00	
1.12	89578	TUBO PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	8,00	M	32,67	40,27	32,22	8,05	257,76	64,40	322,16	
1.13	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	2,00	UNID	28,87	35,59	28,47	7,12	56,94	14,24	71,18	
									TOTAL	R\$ 25.855,29	R\$ 6.464,81	R\$ 32.320,10

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 12/2023 NAO DESONERADO

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : % 23,27% *Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 27/02/2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
AUGUSTO BEN - CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICIPAL