


ANEXO III											
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA											
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE-RS			CNPJ: 91.566.851/0001-51					Área de base:		Área de Cbuq: 8125,00 m²	
OBRA: REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ					Extensão de base:			Extensão de Cbuq: 1.250,0m			
LOCAL: TRECHO 02 - ESTRADA ACESSO COMUNIDADE SÃO MARCOS					Largura média de base:			Largura média de Cbuq: 6,50m			
Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
							Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1		REVESTIMENTO EM CBUQ									535.791,75
1.1	96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	8.125,00	m²	2,53	3,04	2,43	0,61	19.743,75	4.956,25	24.700,00
1.2	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	325,00	m³	1.261,89	1.514,27	1.211,41	302,86	393.708,25	98.429,50	492.137,75
1.3	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³, DMT= 27,00km	8.775,00	m³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	15.180,75	3.773,25	18.954,00
								TOTAL R\$	R\$ 428.632,75	R\$ 107.159,00	R\$ 535.791,75

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 02/2024 NÃO DESONERADO;

* Declaramos atender o Acórdão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI : 20,00%

*Taxa Material: 80%

*Taxa M. Obra: 20%

SÃO JORGE, 10/04/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: AUGUSTO BEN

CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO

PREFEITO MUNICIPAL