ANEXO III

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DE SÃO JORGE-RS	**CNPJ: 91.566.851/0001-51**		**Área de base:**	**1.105,0m²**	**Área de Cbuq:**	**1.105,0m²**
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA VICINAL EM CBUQ		**Extensão de base:**	**150,0m**	**Extensão de Cbuq:**	**150,0m**
LOCAL:	TRECHO 04 - ESTRADA COMUNIDADE SÃO MARCOS		**Largura média de base:**	**6,50m + encaixe**	**Largura média de Cbuq :**	**6,50m + encaixe**

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNIT. Material C/BDI	VALOR UNIT. Mão De obra C/BDI	TOTAL C/ BDI Material	TOTAL C/ BDI Mão De obra	TOTAL
1.		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									**R$ 5.392,84**
1.1	CMP-01	MOBILIZAÇÃO	1,00	unid	3.750,87	4.501,04	3.600,84	900,20	3.600,84	900,20	4.501,04
1.2	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P/ LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	20,00	h	37,16	44,59	0,00	44,59	0,00	891,80	891,80
2.		**SUB-BASE**									**R$ 40.480,02**
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	1.105,00	m²	2,74	3,29	2,63	0,66	2.906,15	729,30	3.635,45
2.2	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, e=15cm	165,75	m³	136,64	163,97	131,17	32,80	21.741,43	5.436,60	27.178,03
2.3	93589	TRANSPORTE DE MACADAME, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 27KM	4.475,25	m³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	7.742,18	1.924,36	9.666,54
3.		**BASE**									**R$ 37.910,34**
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA, e= 15cm	165,75	m³	142,00	170,40	136,32	34,08	22.595,04	5.648,76	28.243,80
3.2	93589	TRANSPORTE DE BRITA, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³ DMT= 27KM	4.475,25	m³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	7.742,18	1.924,36	9.666,54
4.		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**									**R$ 85.973,86**
4.1	CMP-03	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	1.105,00	m²	7,93	9,52	7,61	1,91	8.409,05	2.110,55	10.519,60
4.2	CMP-04	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	1.105,00	m²	2,68	3,22	2,57	0,65	2.839,85	718,25	3.558,10
4.3	CMP-02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 4cm	44,20	m³	1.306,91	1.568,29	1.254,63	313,66	55.454,65	13.863,77	69.318,42
4.4	93589	TRANSPORTE DE CBUQ, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m³	1.193,40	m³ x km	1,80	2,16	1,73	0,43	2.064,58	513,16	2.577,74
5.		**SINALIZAÇÃO**									**R$ 720,00**
5.1	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFL. A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	150,00	m	4,00	4,80	3,84	0,96	576,00	144,00	720,00
6.		**DESMOBILIZAÇÃO**									**R$ 4.501,04**
6.1	CMP-01	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	unid	3.750,87	4.501,04	3.600,84	900,20	3.600,84	900,20	4.501,04
								TOTAL	**R$ 139.272,79**	**R$ 35.705,31**	**R$ 174.978,10**

OBS:

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.
* Todos os serviços foram baseados na Tabela SINAPI 08/2024 NAO DESONERADO;
* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.
* Taxa de BDI : 20% *Taxa Material: 80% *Taxa M. Obra: 20% Encargos Sociais: 69,18%

SÃO JORGE, 10/10/2024.

RESPONSAVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
PREFEITO MUNICPAL